

**SCHEDA 3.8**

<b>Tipologia di fornitura</b>	<b>N. 2 CONTAINER DA TRASPORTO OPEN-SIDE ISO 1C – 20'</b>
<b>Oggetto della fornitura</b>	<p>Le norme contenute nel presente capitolato hanno per oggetto la fornitura di <b>n. 2 prefabbricati modulari ad uso trasporto da 20' (ISO 1C) open-side</b>, rispondenti alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche obbligatorie di cui ai successivi paragrafi, per la dotazione di servizio della Colonna Mobile di Protezione Civile della Regione Lombardia.</p> <p>Tutti i beni descritti nella presente scheda tecnica dovranno essere nuovi di fabbrica.</p> <p><b>CARATTERISTICHE DEI CONTAINER:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Container ISO Standard 1C, CSC certificato da Ente di Classificazione Internazionale.</li> <li>• Dimensioni. Esterno: lunghezza 6.058mm – larghezza 2.438 mm – altezza 2.591 mm – Interno: lunghezza 5.898 mm – larghezza 2.288 mm – altezza 2.254 mm.</li> <li>• Apertura porta frontale larghezza 2.227 mm – altezza 2.140 mm.</li> <li>• Apertura porte laterale: larghezza 5.821 – altezza 2140 mm.</li> <li>• Portate: portata lorda non inferiore a 24.000 kg, portata netta non inferiore a 20.500 kg, tara non inferiore a 3.200 kg.</li> <li>• Volume non inferiore a 31 m3.</li> <li>• Pareti in acciaio grecato, telaio in profilati di acciaio di adeguati spessori, pavimento in legno marino su traverse di acciaio compatibile con le portate sopra indicate.</li> <li>• Verniciatura Bianco Ral 9010</li> <li>• Gli elementi ferrosi, a parte quelli in acciaio inox e alluminio, devono avere le superfici protette con idonei trattamenti anticorrosione; gli scatolati devono essere protetti contro la corrosione interna.</li> <li>• Successivamente all'aggiudicazione e prima della consegna, sarà concordato tra Regione Lombardia e la ditta aggiudicataria il posizionamento del marchio di Regione Lombardia, sulla base della normativa regionale vigente al momento dell'aggiudicazione</li> <li>• Adeguati lucchetti al carbonio per la chiusura in sicurezza delle porte.</li> <li>• I container dovranno rispettare tutte le normative ISO e CSC per poterli movimentare a pieno carico e trasportare su autocarro, treno, nave.</li> <li>• Impilabili fino a 3 livelli, con accessori per collegamento di sicurezza</li> </ul>
<b>Sedi di esecuzione del servizio</b>	<p>I beni oggetto della fornitura dovranno essere consegnati a Regione Lombardia presso uno dei centri logistici della colonna mobile regionale, siti in Cesano Maderno (MB) – Via Marconato 17 e Turbigo (MI) – Via Don Minzoni.</p> <p>La scelta le due sedi verrà concordata nell'immediatezza della consegna, sulla base della disponibilità di ricezione dei due centri.</p>
<b>Durata del contratto</b>	Il contratto si ritiene assolto alla consegna dei beni oggetto della fornitura, da effettuare entro un massimo di 180 giorni solari dalla data di stipula del contratto.
<b>Base d'asta indicando con quali criteri è stata calcolata</b>	<p>Euro 13.114,75 IVA esclusa</p> <p>L'importo a base d'asta è stato definito attraverso ricerca di mercato.</p> <p>L'offerta presentata dovrà contenere l'importo complessivo per tutta la fornitura, indicando anche l'importo relativo al singolo bene.</p>
<b>Modalità erogazione dei compensi</b>	I compensi saranno erogati a seguito della consegna dei beni oggetto della fornitura
<b>Criteri di valutazione</b>	La graduatoria tra le offerte presentare sarà costituita sulla base del prezzo.