

SCHEDA 3.9

Tipologia di fornitura	N. 4 CONTAINER DA TRASPORTO ISO 1D – 10'
Oggetto della fornitura	<p>Le norme contenute nel presente capitolato hanno per oggetto la fornitura di n. 4 prefabbricati modulari ad uso trasporto da 10' (ISO 1D), rispondenti alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche obbligatorie di cui ai successivi paragrafi, per la dotazione di servizio della Colonna Mobile di Protezione Civile della Regione Lombardia.</p> <p>Tutti i beni descritti nella presente scheda tecnica dovranno essere nuovi di fabbrica.</p> <p>CARATTERISTICHE DEI CONTAINER:</p> <ul style="list-style-type: none">• Container ISO Standard 1D, CSC certificato da Ente di Classificazione Internazionale.• Dimensioni. Esterno: lunghezza 2.991 mm – larghezza 2.438 mm – altezza 2.591 mm – Interno: lunghezza 2.840 mm – larghezza 2.350 mm – altezza 2.397 mm.• Apertura porte laterale: larghezza 5.821 – altezza 2140 mm.• Portate: portata lorda non inferiore a 6.000 kg, portata netta non inferiore a 5.000 kg, tara non inferiore a 1.000 kg.• Volume non inferiore a 15 m3.• Pareti in acciaio grecato, telaio in profilati di acciaio di adeguati spessori, pavimento in legno marino su traverse di acciaio compatibile con le portate sopra indicate.• Verniciatura Bianco Ral 9010• Gli elementi ferrosi, a parte quelli in acciaio inox e alluminio, devono avere le superfici protette con idonei trattamenti anticorrosione; gli scatolati devono essere protetti contro la corrosione interna.• Successivamente all'aggiudicazione e prima della consegna, sarà concordato tra Regione Lombardia e la ditta aggiudicataria il posizionamento del marchio di Regione Lombardia, sulla base della normativa regionale vigente al momento dell'aggiudicazione• Adeguati lucchetti al carbonio per la chiusura in sicurezza delle porte.• I container dovranno rispettare tutte le normative ISO e CSC per poterli movimentare a pieno carico e trasportare su autocarro, treno, nave.• Impilabili fino a 3 livelli, con accessori per collegamento di sicurezza
Sedi di esecuzione del servizio	<p>I beni oggetto della fornitura dovranno essere consegnati a Regione Lombardia presso uno dei centri logistici della colonna mobile regionale, siti in Cesano Maderno (MB) – Via Marconato 17 e Turbigo (MI) – Via Don Minzoni.</p> <p>La scelta le due sedi verrà concordata nell'immediatezza della consegna, sulla base della disponibilità di ricezione dei due centri.</p>
Durata del contratto	<p>Il contratto si ritiene assolto alla consegna dei beni oggetto della fornitura, da effettuare entro un massimo di 180 giorni solari dalla data di stipula del contratto.</p>
Base d'asta indicando con quali criteri è stata calcolata	<p>Euro 16.393,44 IVA esclusa</p> <p>L'importo a base d'asta è stato definito attraverso ricerca di mercato.</p> <p>L'offerta presentata dovrà contenere l'importo complessivo per tutta la fornitura, indicando anche l'importo relativo al singolo bene.</p>
Modalità erogazione dei compensi	<p>I compensi saranno erogati a seguito della consegna dei beni oggetto della fornitura</p>
Criteri di valutazione	<p>La graduatoria tra le offerte presentare sarà costituita sulla base del prezzo.</p>