

Oggetto della fornitura	Fornitura e posa di tende a rullo per interni realizzate su misura
Sede e tempistiche di consegna	Milano - Piazza Città di Lombardia 1. Uffici Torre di Palazzo Lombardia - Entro 10 Dicembre 2021.
Prodotti	<p>Tende a rullo a caduta verticale, con movimentazione manuale a catenella frizionata e contrappeso nascosto, realizzate su misura, da posare sui 16 piani della Torre, sui fronti individuati con il RSPP (cfr planimetria piano tipo), come meglio dettagliato in successiva fase di rilievo esecutivo.</p> <p>La fornitura dovrà essere in conformità alle normative europee sugli standard di sicurezza e nel rispetto di quanto previsto al punto 4.1 Criteri Ambientali Minimi per le forniture dei prodotti tessili adottati con Decreto Ministro dell'Ambiente della Tutela del territorio e del mare 11/01/2017.</p> <p><u>Quantità e Dimensioni:</u> n. 231 tende a rullo di larghezza variabile da un minimo di 0,80 ad un massimo di 2,00 metri. Totale superficie pari a 1400 mq massimo e 400 ml. Di questi 231 rulli: n. 181 rulli saranno di altezza pari a 2,70 m e n. 50 rulli di altezza pari a 3,10 m.</p> <p><u>Materiali:</u> <u>Tessuto:</u> tecnico filtrante in tinta unita, certificato Oko Test standard 100 - classe 4, ignifugo, con taglio laterale anti-sfilacciamento. Colore grigio da individuarsi, in accordo con il richiedente, tra quelli più simili al colore delle tende già presenti negli uffici. <u>Tubo avvolgitore e contrappeso:</u> in alluminio <u>Catenella:</u> metallica. Tutti i materiali devono essere strutturati per resistere all'usura e il sistema di montaggio/smontaggio deve consentire una facile e sicura installazione e manutenzione.</p> <p><u>Posa:</u> Da fissare a veletta/pannello in cartongesso</p> <p>Nel Piano tipo (allegato) sono descritte le dimensioni dei rulli</p>
Team minimo di lavoro	Un responsabile per rilievo esecutivo e personale per l'allestimento in opera.
Durata del contratto	Fornitura, trasporto ai piani e posa in opera entro 40 giorni dalla stipula del contratto
Base d'asta	Importo onnicomprensivo di posa in opera € 81.967,21 IVA esclusa.
Modalità erogazione dei compensi	Al completamento della fornitura in opera a seguito di certificato di regolare esecuzione.
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa 70/30

Contenuti offerta tecnica	<p>CAMPIONATURA:</p> <p>Le ditte concorrenti dovranno consegnare, entro il giorno 11.10.2021, presso l'ufficio Protocollo di Regione Lombardia situato in via F. Restelli n. 2 - 20124 Milano negli orari di apertura, un pacco contenente il materiale sottoelencato debitamente chiuso riportante la seguente dicitura</p> <p style="padding-left: 40px;">“FEC 64/2021 RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE A RULLO PER LA TORRE DI PALAZZO LOMBARDIA - MILANO”</p> <p>per la Valutazione Tecnica:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. almeno 3 campioni di tessuto (formato max A4) tagliato in corrispondenza del bordo 2. snodo del rullo, in alternativa foto dettagliate delle parti meccaniche 3. Schede tecniche e certificazioni delle tende a rullo proposte 4. Materiale illustrativo 5. Gamma delle finiture disponibili per i tessuti e per le parti a vista <p>OFFERTA TECNICA SU SINTEL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ricevuta protocollo di avvenuta consegna 2. n. giorni offerti per la consegna e posa in opera
Criteri di valutazione	<ul style="list-style-type: none"> - Qualità materiali e solidità dei diversi componenti (valutati sulla campionatura) punti 30 - Riduzione tempi fornitura rispetto ai 40 giorni max previsti punti 25 - Qualità estetiche in termini di omogeneità con il contesto di riferimento punti 15