UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE BRESCIA

Via Dalmazia 92,94 Brescia

Scheda intervento Lotto A

CONCESSIONE PER ASPORTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE DERIVANTE DALL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 28/07/2022 DALL' AREA DI DEPOSITO DEMANIALE IN SINISTRA IDRAULICA T. COBELLO CONFLUENZA F. OGLIO NEL TERRITORIO COMUNALE DI LOSINE (BS) LOTTO A.

Ente competente per il corso d'acqua: **Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale Brescia**

Corsi d'acqua: **torrenti Valle del Re e Valle di Cobello**

Comune di: **Losine (BS)**

Totale materiale da asportare: **20.980 m3 circa**

CLASSIFICAZIONE MATERIALE (d.d.g. 13734/2016):

☐ Categoria A (sabbia o ghiaia pronta)

× Categoria B (misto granulometrico di ghiaia e sabbia da vagliare o lavorare al frantoio)

☐ Categoria C (misto di sabbia e limo argilloso o terra, ciottolami o materiale di maggiore pezzatura)

MOTIVAZIONE DELLE NECESSITÀ DI INTERVENTO

Nell'ambito della realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile di cui all' O.D.P.C. n. 929 del 06/10/2022, il materiale litoide asportato dai torrenti Valle del Re e Valle di Cobello derivante dall'evento alluvionale del 27 e 28 luglio 2022 è stato accumulato temporaneamente nel deposito temporaneo demaniale, identificato nella cartografia in calce alla presente scheda come Lotto A, ubicato in sinistra idraulica del T. Cobello alla sua confluenza con il fiume Oglio in Comune di Losine (Bs)

Al fine di liberare dal materiale alluvionale la suddetta area demaniale, UTR Brescia, in qualità di autorità idraulica, ritiene opportuno individuare un operatore economico del settore della lavorazione degli inerti, che possa prelevare il materiale accumulato rilasciando a tal fine una concessione per l'utilizzo del materiale inerte di proprietà demaniale.

DETTAGLIO AREA DI INTERVENTO, MODALITÀ DI CONFERIMENTO E ASPORTAZIONE E DURATA DEI LAVORI LOTTO A

Localizzazione: SP90 Località Via Crist – Lato Nord – area di deposito ubicata in sponda sinistra deltorrente Valle di Cobello in Comune di Losine (BS) in prossimità della confluenza nel fiume Oglio

Coordinate su Google Maps : 45.980941, 10.320620

Volume da asportare pari a **20.980 m^3** di misto granulometrico di ghiaia e sabbia.

Caratterizzazione del sedimento: da effettuare a cura del soggetto aggiudicatario ai sensi del d.lgs. 152/2006 al fine del riutilizzo del materiale come sottoprodotto secondo quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del DPR 120/2017.

La durata dei lavori verrà definita in sede di rilascio della concessione.

Di seguito si riporta lo stralcio cartografico di inquadramento dell'ambito di intervento Lotto A.

LOTTO A – DEPOSITO SINISTRA IDRAULICA T. COBELLO CONFLUENZA F. OGLIO – LOSINE (BS)

