RegioneLombardia

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA, RISORSE ENERGETICHE, UTILIZZO RISORSA IDRICA
COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI E GESTIONE FONDO COMUNI CONFINANTI

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Tel 02 6765.1

entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it

Oggetto

LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE TROBBIA DI MASATE IN COMUNE DI INZAGO (prov. MI)

Abbattimento del rischio residuo dell'evento alluvionale del 15 maggio 2024 - O.C.D.P.C. n. 1097 del 2024

CUP: E88H25000950002

Titolo

Computo Metrico Estimativo

Firmato da:
PTRLDN86H67G273V
Codice fiscale: PTRLDN86H67G273V
Organizzazione: Actalis S.p.A.
Valido da: 28-12-2022 14:08:58 a: 26-12-2028 14:08:58
Certificato emesso da: Regione Lombardia - CA Cittadini 2020, Actalis S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 17-04-2026 10:04:13
Motivo: Approvo il documento

Redatto da	Tipologia	Aggiornamenti	Tavola	Scala
U.O. Sicurezza del Territorio, difesa del suolo e polizia idraulica - Milano	Architettonico Esecutivo		A.02	NA
	Nome file: INZ-25-09			Data: 17/11/2025

DIRITTI RISERVATI

1 - RIMOZIONE DEPOSITI IN ALVEO							
TRATTO FLUVIALE:	INTERVENTO:	INFO DI DETTAGLIO:	IMPORTO UNITARIO:	Lungh. Tratto (m)	DIMENSIONI:	U.M.	PREZZO TRATTO:
Tutto il tratto a monte di Cascina Pignone	LOM252.OC.ADA.Mc09.A6402.Na000.0020.-OPERA: Sbancamento di terra generico; funzione: per alveo di deflusso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico.	Stimati 2,51m^3 su ml	5,41	600	1507	M^3	8.151,40 €
Tutto il tratto a valle di Cascina Pignone	LOM252.OC.ADA.Mc09.A6402.Na000.0020.-OPERA: Sbancamento di terra generico; funzione: per alveo di deflusso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico.	Stimati 1m^3 su ml	5,41	500	500	M^3	2.705,00 €
Tutta l'area di intervento (solo sponde fluvial)	LOM252.OC.AAB.Mc24.B4527.P0000.1750. b OPERA: Specie erbacea di vegetale generico. LAVORO: Sfalcio con mezzo meccanico. Incluso: rifiniture con decespugliatori a mano. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche con età non superiore ad un anno. Su scarpate arginali.	1100ml x3mx2 (sponde)	0,76	1100	6600	M^2	5.016,00 €
Tutta l'area di intervento	LOM252.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0265.- Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei provenienti dagli scavi o forniti in cantiere, compresi il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, labagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.	15% del volume rimosso dal fondo alveo	6,48		301	M^3	1.950,54 €
2 - SMALTIMENTO DEPOSITI							
Tutto il tratto oggetto di intervento	LOM252.NC.70.020.0010 Carico con mezzi meccanici di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti, ecc.) e scarico, escluso trasporto LOM252.NC.80.050.0010 Solo trasporto generico di materiali sciolti, alle discariche o impianti di riciclaggio, oppure dalle cave, a qualsiasi distanza, di materiale già caricato sul mezzo, e scarico	voci combinate carico/scarico + trasporto	18,23		1705,72	M^3	31.095,27 €
Tutto il tratto oggetto di intervento	LOM252.1C.27.050.0100.c Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	85% del volume rimosso dal fondo alveo	2,33 €		25585,79	100kg	59.614,90 €
			TOTALE LAVORI:				**108.533,12 €**